Oggetto: Fornitura di condizionatori c/o la sede ASI di Selargius (CA)

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO 2
2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE 2
2. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO 3
3. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA 3
4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 3
5. TEMPISTICA 3
6. CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA 3
Riferimenti ASI: 3

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura/prestazione nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

La presente relazione descrive le specifiche tecniche per l'installazione di n. 2 condizionatori a muro. In occasione dell'apertura della nuova sede ASI nel comune di Selargius (CA), si rende necessaria, con carattere di massima urgenza, l'installazione di due condizionatori all'interno della cabina elettrica, al fine di garantirne il corretto raffreddamento e la continuità di servizio degli impianti. Uno dei due condizionatori sarà impostato in funzione di backup, in modo da intervenire prontamente in caso di guasto dell'unità principale e assicurare così la sicurezza e l'efficienza delle apparecchiature presenti.

L'intervento è classificato come prioritario per evitare possibili situazioni di rischio, blocco dell'impianto o compromissione delle apparecchiature elettriche in caso di elevate temperature ambientali, come di seguito specificato.

2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE

- FORNITURA DI N. 2 MITSUBISHI ELECTRIC, tipo *DC Inverter* modello MSZ-HR60VF della potenza cadauno di 20.980 BTU/h, 5.848 Kcal/h in caldo e 5.240 Frig/h in freddo, pressione sonora minima 33 dB(A), assorbimento 2,20 - 0,700 Kw, sistema a parete con telecomando. EER= 3,30 – COP= 3,74, Classe Energetica A++, garanzia 3 anni;
- Realizzazione impianto elettrico di alimentazione e collegamento Condizionatori tramite tubazione in PVC e cavi elettrici;
- Posa in opera delle macchine;
- Materiale necessario all'installazione (raccordi, staffe, etc);
- Collegamento al quadro elettrico esistente;
- Rilascio del libretto di impianto;
- Rilascio della Dichiarazione di conformità secondo DM 37/08;
- Registrazione al portale FGAS;
- Quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Nella quotazione dovranno essere altresì specificate:

- Oneri per la sicurezza;
- Incidenza manodopera
- CCNL applicato

2. IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

- **EURO 3.800,00 € oltre iva al 22%.**

3. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA

- **N. 2 CONDIZIONATORI** MITSUBISHI **ELECTRIC**, tipo ***DC Inverter*** modello **MSZ-R60VF** della potenza cadauno di 20.980 BTU/h, 5.848 Kcal/h in caldo e 5.240 Frig/h in freddo, pressione sonora minima 33 dB(A), assorbimento 2,20 - 0,700 Kw, sistema a parete con telecomando. EER= 3,30 – COP= 3,74, Classe Energetica A++, garanzia 3 anni,
- **N. 2 KIT WI-FI INSTALLATI E INIZIALIZZATI**
- **FORNITURA N 2 STAFFE DI ANCORAGGIO A PARETE PER CONDIZIONATORI**

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'attività dovrà essere svolta presso la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana in Via della Scienza n. 5 – 09047 Cuccuru Angius, Comune di Selargius (CA), in date e orari da concordare.

5. TEMPISTICA

Consegna/fornitura: l'attività dovrà essere completata entro 20 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo presso la dell'Agenzia Spaziale Italiana in Via della Scienza n. 5 – 09047 Cuccuru Angius, Comune di Selargius (CA). Il montaggio dovrà essere effettuato in modo efficiente, senza creare disagi per gli utenti degli uffici, garantendo il rispetto delle tempistiche previste per l'intervento.

6. CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA

Nella realizzazione degli impianti e nella fornitura in opera delle apparecchiature dovranno essere osservate le leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti che sotto qualunque aspetto trattano della materia.
Gli impianti dovranno essere eseguiti nella più rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Capitolato. La Direzione Lavori si riserva di verificare ed accettare i materiali offerti.
L'Appaltatore dovrà consegnare:

- certificazione di avvenuta installazione e della rispondenza alle norme vigenti ed alle norme;
- certificati di omologazione di tutti i materiali rilasciati dalle case costruttrici;

Riferimenti ASI:

Sede Selargius

Andrea Saba

andrea.saba@asi.it

Tel. 070 71180273

Sede Matera

Giovanni Cancelliere

giovanni.cancelliere@asi.it

Tel. 0835 377551

Sede Roma:

Francesco Pellegrini

Francesco.pellegrini@asi.it

Tel. 06 8567941

GIOVANNI
CANCELLIERE
25.09.2025
15:05:37
GMT+02:00