Oggetto: ***sostituzione porte bagni e saletta riunioni plesso PAF_PAC – c/o Base Nazionale di Matera-Centro Spaziale "Giuseppe Colombo"***

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO 2
2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE 3
3. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA 3
4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 4
5. TEMPISTICA 4
6. CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA 5
7. RESPONSABILI E REFERENTI 5
8. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CONTRAENTE 5

Agenzia Spaziale Italiana
GIOVANNI
CANCELLIERE
03.03.2025
11:29:59
GMT+01:00

PREMESSA

Il presente documento disciplina i requisiti tecnici e funzionali della fornitura/prestazione nonché tutte le attività in carico al Fornitore.

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO

La presente relazione descrive le specifiche tecniche per la sostituzione di n. 9 porte da interno, con i relativi telai e accessori, presso gli ambienti descritti. Le nuove porte saranno realizzate in massello di legno con finitura bianca, adatte ad ogni uso specifico (bagno uomini, bagno donne, portatori di handicap, saletta riunioni) e conformi alle normative in materia di sicurezza e funzionalità.

e porte da installare dovranno rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- **Materiale della struttura della porta:** Legno massello, di alta qualità, con riempimento interno in pannello di cartone alveolare ad alta resistenza alla compressione.
- **Telaio:** Realizzato in pannello sandwich composto da abete listellare, con fresature per l'aletta delle mostrine e per l'alloggiamento della guarnizione in battuta.
- **Finitura:** Le porte devono essere verniciate in colore bianco, con rifiniture precise e uniformi su tutta la superficie.
- **Cerniere:** Cerniere a scomparsa, per garantire un aspetto elegante e moderno.
- **Maniglie:** Maniglie moderne, di qualità, compatibili con le serrature e i sistemi di sicurezza previsti.
- **Serrature e accessori:**
  - **Serratura magnetica per bagni (uomini/donne):** Ogni porta dei bagni avrà una serratura magnetica con chiusura Toilet.
  - **Serratura Yale con riscontro elettrico:** Per la porta della saletta riunioni.
  - **Bocchetta di aerazione:** Ogni porta di ingresso dei bagni (uomini/donne) dovrà essere dotata di una bocchetta di aerazione conforme agli standard di ventilazione.
  - **Maniglione antipanico certificato (per bagno portatori di handicap):** La porta destinata al bagno per portatori di handicap dovrà essere dotata di un maniglione antipanico, conforme alle normative di sicurezza.

3. Specifiche delle porte da sostituire:

1. **Ingresso bagno uomini:**
   - Misura: 800x2100x135 cm
   - Apertura: a sinistra
   - Serratura: magnetica Toilet
   - Bocchetta di aerazione
2. **Tre porte interne a bagno uomini:**
   - Misura: 700x2100x145 cm

- Apertura: a sinistra
- Serratura: magnetica Toilet

3. **Ingresso bagno donne:**
   - Misura: 800x2100x135 cm
   - Apertura: a destra
   - Serratura: magnetica Toilet
   - Bocchetta di aerazione
4. **Due porte interne a bagno donne:**
   - Misura: 700x2100x145 cm
   - Apertura: a destra
   - Serratura: magnetica Toilet
5. **Bagno portatori di handicap:**
   - Misura: 950x2100x135 cm
   - Maniglione antipanico certificato
6. **Saletta riunioni:**
   - Misura standard per porta interna
   - Apertura: a destra
   - Serratura: Yale con riscontro elettrico

2. ATTIVITÀ RICHIESTE AL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle seguenti attività:
Installazione e smontaggio:

- Smontaggio porte esistenti: Rimozione e dismissione delle porte vecchie in modo sicuro, con adeguata gestione dei materiali di scarto.
- Installazione porte nuove: Le porte nuove saranno installate in modo preciso, con attenzione alla corretta messa in battuta e sigillatura delle giunzioni.
- Finitura finale: Le porte saranno rifinite con attenzione ai dettagli, garantendo la qualità estetica e funzionale.

3. SPECIFICHE TECNICHE / REQUISITI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti devono essere conformi alle Leggi ed ai regolamenti vigenti alla data dell'appalto in particolare:

- **Antipanico (se applicabile):** In ambienti che necessitano di uscite di emergenza, le porte devono essere dotate di meccanismi di apertura rapida e di maniglioni antipanico, secondo le normative di sicurezza antincendio.

- **Normativa EN 14351-1:** Le porte dovranno essere conformi alle normative europee, in particolare alla **normativa EN 14351-1**, che stabilisce i requisiti tecnici per porte e finestre in ambito residenziale e commerciale.
- **Certificazioni di qualità:** Ogni porta dovrà essere certificata da un ente riconosciuto, che attesti la qualità e la conformità alle normative europee e locali in materia di sicurezza, isolamento acustico, resistenza al fuoco e durata.

Isolamento Acustico e Termico

- **Isolamento Acustico:** Le porte dovranno garantire un buon livello di isolamento acustico, con un coefficiente di isolamento sonoro minimo di **30 dB** per ambienti lavorativi.
- **Isolamento Termico:** Le porte dovranno fornire un'adeguata protezione termica per migliorare l'efficienza energetica e mantenere una temperatura stabile all'interno degli uffici. Il coefficiente di resistenza termica deve essere conforme alle normative locali sull'efficienza energetica.

Normativa EN 14351-1: Le porte dovranno essere conformi alle normative europee, in particolare alla **normativa EN 14351-1**, che stabilisce i requisiti tecnici per porte e finestre in ambito residenziale e commerciale.
Certificazioni di qualità: Ogni porta dovrà essere certificata da un ente riconosciuto, che attesti la qualità e la conformità alle normative europee e locali in materia di sicurezza, isolamento acustico, resistenza al fuoco e durata.

alle prescrizioni dell'IMQ per le apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio;

- alle prescrizioni in materia di marcatura CE;
- ad ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanata da eventuali Enti applicabile agli impianti oggetto della presente specifica tecnica.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'attività dovrà essere svolta presso la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana di Matera, in c.da Terlecchia sn, in date e orari da concordare. Un tecnico incaricato dal fornitore effettuerà un sopralluogo presso il sito per rilevare le misure precise delle aperture e verificare le condizioni strutturali delle aree in cui le porte verranno installate.

5. TEMPISTICA

Consegna/fornitura: l'attività dovrà essere completata entro 60 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo presso la sede ASI - Centro di Geodesia Spaziale "G. Colombo" - Località Terlecchia snc - 75100 Matera (Mt). Il montaggio dovrà essere effettuato in modo efficiente, senza creare disagi per gli utenti degli uffici, garantendo il rispetto delle tempistiche previste per l'intervento.

6. CONSEGNA DEI SERVIZI/FORNITURA

Nella realizzazione degli impianti e nella fornitura in opera delle apparecchiature dovranno essere osservate le leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti che sotto qualunque aspetto trattano della materia.

Gli impianti dovranno essere eseguiti nella più rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Capitolato. La Direzione Lavori si riserva di verificare ed accettare i materiali offerti.

L'Appaltatore dovrà consegnare:

- certificazione di avvenuta installazione e della rispondenza alle norme vigenti ed alle norme;
- certificati di omologazione di tutti i materiali rilasciati dalle case costruttrici;
  .

L'attività presso la sede di Matera dovrà essere preventivamente concertata con il Sig. Cancelliere Giovanni 0835/377551 - giovanni.cancelliere@asi.it e il Sig. Montemurro Francesco - 0835/377577 - francesco.montemurro@asi.it

7. RESPONSABILI E REFERENTI

Il RUP l'ing. Giancarlo Moretto – email: giancarlo.moretto@asi.it

Il referente per la presente procedura è Giovanni Cancelliere – email: giovanni.cancelliere@asi.it Tel. 0835.377551.

8. OBBLIGHI DELLA SOCIETA' CONTRAENTE

La società affidataria del contratto resterà responsabile del trattamento, del trasporto e della consegna del materiale, per tutte le fasi, rispettando ed attenendosi alla normativa vigente.

Comunicazione ai sensi dell'art. 17-ter) del Dpr 633/72 – esigibilità dell'IVA: l'art. 1 del D.L. 50/17 ha esteso il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 co. 2 della L. 196/09, tra i quali rientra l'Agenzia Spaziale Italiana.

La fatturazione elettronica è prevista alla consegna del materiale oggetto dell'ordine.

La fattura elettronica, emessa nei confronti dell'Agenzia Spaziale Italiana, dovrà contenere l'indicazione di imponibile e IVA secondo le attuali regole e dovranno recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del Dpr 633/73". Nella fattura elettronica, quanto sopra si realizza mediante l'inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta. Il pagamento delle fatture sarà quindi effettuato al netto dell'IVA da parte dell'ASI, la quale provvederà a versare l'IVA all'Erario. Non potranno invece essere accettate, né tantomeno pagate, fatture senza la lettera "S" inserita nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta.

Il pagamento verrà effettuato, previa verifica di regolarità della fornitura, entro 30 giorni e a mezzo bonifico, sulle coordinate bancarie indicate in fattura.

Si procede con estrema urgenza agli adempimenti per la procedura di acquisto nelle more dell'acquisizione dei certificati di verifica dei requisiti ai sensi degli Art. 94, 95 e 100 del Dlgs. 36/2023, prevedendo una condizione risolutiva del presente contratto per il caso in cui i predetti certificati dovessero essere di contenuto negativo tale da comportare l'impossibilità di esecuzione del contratto.

La società affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2013, n. 136 e successive modifiche

La società affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Qualora l'azienda non fosse in regola con le norme vigenti (es. INPS, INAIL - agenzia entrate-casellario giudiziale- ecc…) non si potrà procedere alla liquidazione dei compensi richiesti e inviati a mezzo di fattura elettronica.

IL FORO COMPETENTE PER OGNI CONTROVERSIA SARA' QUELLO DI ROMA.

N.B.: IL FORNITORE DOVRA' VEICOLARE LA FATTURA ELETTRONICA ANDANDO A VALORIZZARE NEL TRACCIATO SDI, nel campo 1.2.6 Riferimento Amministrazione, IL CODICE UFF000307, IN MANCANZA DELL'ESPOSIZIONE DI TALE CODICE, LA FATTURA VERRÀ RIGETTATA PER ERRORE FORMALE